



Baugrube Frick Triesen

Ausführung der Baugrube als aufgelöste Bohrpfehlwand mit Ortbetonausfachung. SOB-Pfähle \varnothing 480 mm für die Rühlwand und Fundationspfähle für das Gebäude. Bis zu 3 Lagen Stahlschriessungen, Aushubarbeiten.