



Brücke St. Anna, Appenzell

Neubau St. Anna Brücke in Appenzell als wirtschaftliche und effiziente Lösung mit vorfabrizierten und vorgespannten Betonelementen. Die Brückenelemente wurden in 2 Tagen fertig montiert. Durch die Verwendung von vorgespannten Betontträgern konnte auf ein Leegerüst verzichtet und die Bauzeit massiv verkürzt werden.